

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okablowania telefonicznego, łączącego budynek poradni nr 16 z budynkiem bloku operacyjnego nr 18.

Zakres prac obejmuje :

- wykonanie instalacji kablem XzTKMXpw 50 x 4 x 0,5 w relacji serwerownia w budynku poradni Żołnierska 16 a serwerownia budynek bloku operacyjnego
- długości kabla w poszczególnych budynkach budynek poradni około 50 mb, kanalizacja teletechniczna około 69 mb, budynek główny i budynek bloku operacyjnego to około 115 mb,
- wykonanie przełącznic telefonicznych w serwerowni budynku 16 i serwerowni głównej blok operacyjny na patchpanelach 19 cali 50 portowych,
- przełączenie 40 istniejących obwodów telefonicznych w relacji : centrala telefoniczna budynek przychodni,
- montaż kabla XzTKMXpw 50 x 4 0,5 należy wykonać z częściowym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (koryta kablowe i kanalizacja telekomunikacyjna),
- montaż kabla XzTKMXpw 50 x 4 x 0,5 na odcinku od wejścia kabla do do głównego budynku szpitala a łącznika budynku i bloku operacyjnego na zewnątrz w rurach osłonowych elektroinstalacyjnych,
- prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Działem Eksploatacyjno – Technicznym
- czynności związane z przełączaniem istniejących łączy telefonicznych należy wykonywać po godzinach pracy poradni,