

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonego kabla w relacji Budynek 18 F - serwerownia główna szpitala zlokalizowaną w budynku Bloku Operacyjnego.

- 1) Przebieg kabla przedstawia załączona mapka poglądowa.
- 2) Prace wykonywane będą na czynnych obiektach, należy zachować bezprzerwową łączność dla w/w budynku.
- 3) Po ułożeniu kabla konieczne jest przełączenie istniejących numerów telefonów, prace te wymagają współpracy ze służbami technicznymi szpitala w godzinach popołudniowych lub w dniach wolnych.
- 4) W chwili połączenia wszystkich czynnych obwodów telefonicznych należy zdemontować stare urządzenia infrastruktury telefonicznej, w tym dotychczasowe głowice oraz usunąć uszkodzony kabel z kanałów telekomunikacyjnych.
- 5) Niezbędne materiały do realizacji zadania:
 - a) kabel XzTKMxpw 50 x 4 x 0,5 - 206 m.b.
 - b) głowica kablowa (po stronie budynku 18F) składająca się z 10 łączówek 10 parowych
 - c) patchpanel kat. 5 - 50-parowy, umocowany w szafie dystrybucyjnej (serwerownia) - 2 szt.

