

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWYCH

Dotyczy: Wykonania robót remontowych w zakresie uszczelnienia świetlików oraz wykonania pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

Lokalizacja inwestycji: Budynek 18E – Stacja Dializ, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Obiekt: Obiekt ochrony zdrowia – czynny przez cały czas trwania robót

1. Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1 – Uszczelnienie świetlików kopułowych

- **Zakres prac:**

Uszczelnienie 21 szt. świetlików kopułowych z tworzywa PCV przy użyciu pianki montażowej klasy B3 odpornej na działanie wody i promieniowania UV.

- **Stan istniejący:**

W wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych i promieniowania słonecznego doszło do rozwarstwienia połączenia między krawędzią świetlika a połącią dachową wykonaną z papy termozgrzewalnej.

- **Czynności do wykonania:**

- mechaniczne oczyszczenie miejsc styku świetlik–dach,
- przygotowanie podłoża (odtłuszczenie i osuszenie),
- uszczelnienie z użyciem wodoodpornej i UV-odpornej pianki montażowej,
- kontrola jakości wykonania,
- uporządkowanie miejsca pracy.

- **Dostęp:**

Tylko zewnętrzny. Prace prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości.

ZADANIE 2 – Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej

- **Zakres prac:**

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na powierzchni 135 m² (część frontowa – dobudówka),
- położenie pasa papy o szerokości 60 cm i długości 24 mb przy ścianie ogniomur,

- wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej z wywinięciem pod istniejące obróbki blacharskie – 24 mb.
 - **Warunki techniczne:**
 - nowa papa układana bez zrywania istniejącej warstwy,
 - bez stosowania warstwy gruntującej,
 - zastosowanie standardowej papy termozgrzewalnej (ok. 4 mm grubości, osnowa z włókna szklanego lub poliestru),
 - wykonanie szczelnych połączeń i zgrzewów.
-

2. Wymagania ogólne

- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami BHP.
 - Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie szpitalnym – wymagane szczególne zachowanie czystości i organizacja robót z minimalnym wpływem na funkcjonowanie Stacji Dializ.
 - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót i jego oznakowania.
 - Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i zutylizować odpady.
-