

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn**

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przebudowa istniejącej i sali wybudzeń na potrzeby pododdziału OIT (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 589848-N-2019 z dnia 326.08.2019 r.).**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

1. Prosimy o informacje czy wycena obejmuje sprzęt z załącznika nr 3 do SIWZ czy obejmuje sprzęt z załącznika nr 3 oraz wyposażenie znajdujące się w dokumentacji architektura + technologia (OPIS – WSS_OIT) tj.:

Wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii:

- elektryczne urządzenie do ssania – co najmniej 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej niż 2 w oddziale;
- sprzęt do pomiaru rzutu serca – co najmniej 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii;
- aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego – co najmniej 1 na 8 stanowisk intensywnej terapii, jeżeli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ;
- bronchofiberoskop – co najmniej 1 na oddział;
- sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego
- przyłóżkowy aparat rentgenowski –
- defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca
- 2 respiratory transportowe – co najmniej 1 na 5 stanowisk intensywnej terapii.
- przyłóżkowy aparat usg,
- aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych
- zestaw do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w przypadku wystąpienia zdarzenia, jakim są „trudne drogi oddechowe”.

Wyposażenie stanowiska intensywnej terapii:

- łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym;
- respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21–100 %;
- źródła elektryczności, tlenu, powietrza i próżni;
- zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym;
- sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych;
- kardiomonitor;
- pulsoksymetr;
- kapnograf;
- aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną;
- sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;
- materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta;
- fonendoskop.

Odpowiedź :

Sprzęt należy wycenić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 2.17 , 2.18 i 2.19 tj.:

2.17. Dostarczyć i zamontować sprzęt medyczny montowany na stałe (np. panele nadłóżkowe, myjki dezynfekторы) . Sprzęt medyczny ruchomy nie wchodzi zakres przetargu (np.: łóżka, respiratory i inne aparaty) będzie zakupiony w odrębnym postępowaniu .

2.18. Dostarczyć i zamontować umeblowanie i wyposażenie przewidziane w projekcie technologii (np.: szafy wnękowe , regały , szafy , biurka , blaty robocze, stanowiska dozoru pielęgniarstwa , stoliki, krzesła, kanapy, zlewozmywaki). Meble w standardzie średnim o podwyższonej wytrzymałości, kolory z palety niestandardowej. Materiały użyte do wytworzenia mebli mają posiadać odpowiednie atesty. Kolorystyka i szczegóły do uzgodnienia na etapie realizacji .

2.19. Dostarczyć i zamontować przepierzenie ruchome (parawan) montowane na stałe (np. do sufitu) na Sali OIT (174) wydzielające łóżka 7,8,9 od pozostałych (od magazynku 167A, w okolicach słupa w kierunku stanowiska dozoru pielęgniarstwa).

2. Prosimy o informacje odnośnie branży elektrycznej:

Na rzucie E-1 nie zaznaczono:

- a) Rozmieszczenia gniazd DATA oraz elektrycznych - ile należy przyjąć gniazd?
- b) Rozmieszczenia rozdzielnic- ile ich jest - jaki jest zakres rozbudowy?

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone jako postępowanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wykonanie projektu leży po stronie wykonawcy. Załącznik nr 3 do SIWZ jest koncepcją branżową.

W załączniku nr 2 jest dokumentacja wg której wybudowano blok operacyjny i z niej oraz z wizji lokalnej można wyczytać ile jest rozdzielnic.

Ilość nowych gniazd DATA oraz elektrycznych i zakres rozbudowy rozdzielnic wykonawca ma zaprojektować dla nowego układu i funkcji pomieszczeń zgodnie z wytycznymi opisu przedmiotu zamówienia między innymi punkty 2.1 ; 2.2 ; 2.13 ; 2.14 ; 2.16 tj:

2.1. zinventaryzować układ pomieszczenia użyte materiały oraz wszystkie instalacje i je dostosować do nowego układu

2.2. zaprojektować i wykonać wg wytycznych projektu technologii wszystkie niezbędne prace budowlane niezbędne dla dostosowania pomieszczeń w tym: ścian i stolarki,, zasilanie elektryczne oraz inne niezbędne obwody elektryczne, podłogę, wentylację i klimatyzację, przygotowanie posadzki, zmodyfikowanie sufitu, przeniesie obecnie zainstalowane kolumny i dostarczenie paneli nadłóżkowych. Wszystkie kolumny należy doposażyć o dodatkowe gniazda elektryczne. Przewidzieć dostarczenie niezbędnego umeblowania, zaprojektować i wykonać wszystkie inne prace adaptacyjne niezbędne do funkcjonowania oddziału.

2.13. Do zasilenia urządzenia zaprojektować i wykonać nowe instalacje

2.14. Przewidzieć komplet nowych instalacji elektrycznych z osprzętem dla nowo powstałych pomieszczeń oraz doposażenie i zmiany w istniejących pomieszczeniach.

2.15. Przewidzieć doposażenie i zmiany w systemach DSO I SSP dla nowo powstałych pomieszczeń.

2.16. okablowanie strukturalne na kablach logicznych typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH należy uwzględnić niezbędne elementy wynikające z rozbudowy sieci: panele krosowe, urządzenia aktywne, organizery kabli, listwy zasilające, moduły RJ45, kable krosowe zarówno do krosowania w PPD jak również do podłączenia urządzeń końcowych. Punkt dystrybucyjny dla przebudowywanych pomieszczeń zlokalizowany jest w pomieszczeniu okablowania strukturalnego nr 27. PEL 2xRJ45 + 2x(2P+Z) +2xgn. ogólne.

3. Czy istniejące oprawy oświetleniowe zostają?

- jeżeli tak to czy mamy przyjąć ich demontaż i ponowny montaż po malowaniu?
- czy należy przyjąć montaż jakiś dodatkowych nowych opraw?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących opraw pod warunkiem wymiany źródła światła na ledowe jeżeli będą spełniały wymagania dla nowych pomieszczeń . Ewentualne dodatkowe oprawy będą wynikać z projektu który jest po stronie Wykonawcy . Demontaż i montaż odpraw zależy od organizacji robót przez Wykonawcę należy uwzględnić opis przedmiotu w szczególności pkt 2.5 „Sufit powieszany zdjąć na czas prac a następnie odtworzyć (z ewentualnymi uzupełnieniami i przeróbkami) na wymaganej wysokości.”

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)