

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania pt. Przebudowa i modernizacja Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z dostawą sprzętu (*Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 520861-N-2018 z dnia 20.02.2018 r.*).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy: Panele nadłóżkowe

1. Czy Zamawiający dopuści dekle boczne paneli z aluminium, mocowane śrubowo? Takie rozwiązanie zapobiega łatwej ingerencji w panele przez pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dekli bocznych paneli z aluminium, mocowanych śrubowo.

Dotyczy: myjnia dezynfektor

2. **pkt. C.5** - Czy Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i wymagane jest urządzenie, w którym zbiornik wodny jest zintegrowany z wytwornicą pary?

Odpowiedź:

Tak, nastąpiła omyłka pisarska i wymagane jest urządzenie, w którym zbiornik wodny jest zintegrowany z wytwornicą pary.

3. **pkt. C.7, C.8** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ręcznym otwieraniem i zamykaniem drzwi? Moduł automatycznego otwierania i zamykania drzwi zwiększa koszty urządzenia, stanowi dodatkowy element, który potencjalnie może ulec awarii, oraz nie ma zasadnego wyjaśnienia ponieważ pełna obsługa urządzenia i tak nieraz wymaga dotykania panelu sterowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z ręcznym otwieraniem i zamykaniem drzwi.

4. **pkt. C.9** - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. w pełni paroszczelny system gdzie na zakończenie procesu para jest włączana do kanalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

5. **pkt. C.15** - Czy Zamawiający dopuści sprzęt spełniający wymagania SIWZ o załadunku komory: 3 kaczki lub 1 kaczka + basen z pokrywką, gdzie proces trwa ok. 8 minut? Przy tak krótkim czasie trwania procesu nie ma zasadności większej pojemności urządzenia.

Odpowiedź:

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o załadunku komory: 3 kaczki lub 1 kaczka + basen z pokrywką, gdzie proces trwa ok. 8 minut. Zamawiający podkreśla, iż w opisie pozostawił pewną swobodę Wykonawcy co do konfiguracji załadunku.

6. **pkt. C.17** - Czy Zamawiający dopuści sprzęt spełniający wymagania SIWZ który posiada 3 programy dostępne bezpośrednio na panelu frontowym urządzenia i możliwość zaprogramowania do 60 programów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia który posiada 3 programy dostępne bezpośrednio na panelu frontowym urządzenia i możliwość zaprogramowania do 60 programów przy zachowaniu pozostałych parametrów.

7. **pkt. C.20** - Czy Zamawiający dopuści sprzęt spełniający wymagania SIWZ o wysokości 173 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o wysokości 173 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

8. **pkt. C.21** - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. myjnię o zasilaniu 4,8 kW? Mniejszy pobór mocy jest związany z mniejszym zużyciem prądu, czyli niższymi kosztami eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o wysokości o zasilaniu 4,8 kW przy zachowaniu pozostałych parametrów.

9. **Ogólne** - Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego potwierdzoną zgodność z normą EN ISO 15883-3 dot. myjni-dezynfektorów do naczyń sanitarnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające potwierdzoną zgodność z normą EN ISO 15883-3 dot. myjni-dezynfektorów do naczyń sanitarnych.

10. **Ogólne** - Czy Zamawiający wymaga urządzenia skutecznego wobec sporów Clostridium Difficile, co zostało potwierdzone badaniami niezależnego akredytowanego laboratorium?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga urządzenia skutecznego wobec sporów Clostridium Difficile.

11. **pkt. C.5. tabeli** Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i oczekuje urządzeń wyposażonych w „Zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary”?

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

12. **pkt. C.7. i C.8 tabeli** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ręcznym zamykaniem i otwieraniem drzwi komory? W urządzeniu, które zamierzamy zaoferować następuje automatyczne odblokowanie drzwi po zakończeniu procesu i ich otwarcie odbywa się tylko przez pociągnięcie, bez konieczności wykonywania dodatkowych manipulacji. Informujemy także, że systemy automatycznego uchylania/otwierania drzwi podnoszą koszty zakupu i eksploatacji urządzeń, ponieważ często ulegają uszkodzeniu, a ich naprawa wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3.

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

13. pkt. C.11. tabeli - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i oczekuje urządzeń wyposażonych w „Wbudowany kondensator oparów”?

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, oczekuje urządzeń wyposażonych w „Wbudowany kondensator oparów”.

14. pkt. C.15. tabeli - Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o pojemności komory: 1 basen z pokrywą + jedna kaczka lub 4 kaczki w jednym cyklu. Pojemność urządzenia, które zamierzamy zaoferować jest rozwiązaniem powszechnym i najbardziej sprawdzonym na oddziałach szpitalnych. Duża komora mycia oraz specjalna konstrukcja stelaża uniwersalnego w naszych urządzeniach umożliwia umieszczenie w myjni poza wyżej opisanym załadunkiem innych naczyń stosowanych w szpitalach tj. np. nocników, wiader, misek, słoje do dobowej zbiórki moczu, butli ssaków. Dodatkowo informujemy, że opisana w tabeli parametrów wymaganych pojemność – 4 baseny i 2 kaczki jest niespotykana na rynku i według naszej wiedzy nie istnieje urządzenie, które mogłoby spełnić wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

15. pkt. C.17. tabeli - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z 4 programami mycia i dezynfekcji dostępnymi bezpośrednio z panelu sterującego. W myjniach dezynfektorach powszechnie wykorzystuje się 3 standardowe programy mycia i dezynfekcji (krótki, standardowy i intensywny). Urządzenie, które zamierzamy zaoferować posiada dodatkowy - 4 program, oraz możliwość modyfikacji wszystkich programów, co zapewni ergonomiczne i zgodne z potrzebami użytkowanie urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

16. pkt. C.21. tabeli - Prosimy o dopuszczenie urządzenia o mocy całkowitej 4,05 kW. Rozwiązanie to gwarantuje doskonałą skuteczność mycia i dezynfekcji, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 15883-3. Przy czym w mniejszym stopniu obciąża sieć elektryczną i powoduje niższe zużycie prądu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia o mocy całkowitej 4,05 kW.

Sufitowa kolumna anesteziologiczna – 1 szt.

17. Czy ze względów higienicznych, Zamawiający wymaga aby ścianki kolumny były łatwe do utrzymania w czystości, czyli bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych i pokryte powłoką antybakteryjną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby ścianki kolumny były łatwe do utrzymania w czystości, czyli bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych i pokryte powłoką antybakteryjną.

18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę lakierowaną proszkowo w kolorze RAL 9003?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kolumny lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9003.

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą zasilającą o wysokości 800mm, szerokości 298mm i głębokości 280mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania kolumny z głowicą zasilającą o wysokości 800mm, szerokości 298mm i głębokości 280mm.

20. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z niewystającymi przewodnikami do mocowania półek i innego wyposażenia zamontowanymi z przodu i z tyłu kolumny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w dodatkowe poziome szyny zamontowane na stałe na bocznej lub tylnej ścianie kolumny zgodnie z wytycznymi przekazanymi od przyszłego Użytkownika?

Odpowiedź:

W powyższym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z gniazdami elektrycznymi z klapką o stopniu ochrony IP44 w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

W powyższym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w monitor nadzorujący pracę wewnętrznej instalacji gazów medycznych sygnalizującą wizualnie ciśnienie gazów medycznych bez alarmu akustycznego który jest zbędny ponieważ alarm akustyczny instalowany jest przy tablicy rozdzielni gazów przy każdej z sal?

Odpowiedź:

W powyższym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę bez osobnych protokołów i certyfikatów na poszczególne elementy kolumny? Kolumna jako gotowe urządzenie posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.

Odpowiedź:

W powyższym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

25. W związku z planowanym uczestnictwem w przedmiotowym przetargu zwracamy się do zamawiającego z prośbą o jednoznaczne wskazanie podstawy prawnej zapisu: „prawidłową stawkę VAT w odniesieniu do branży gazów medycznych jest 23% (pkt. 1.7)” by wykonawca mógł wystąpić o wydanie stosownej interpretacji prawnej do organów podatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ppkt. 1.7 w rozdz. III pkt. 1 SIWZ.

26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację i przedmiar branży elektrycznej (Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ).

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

27. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

28. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Postępowanie w przypadkach zaistnienia opisanych w powyższym pytaniu sytuacji zostało opisane we wzorze umowy.

29. SIWZ rozdział III ust. 2 pkt 2.15 – prosimy o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli określając profil stolarki p.poż. jako jednolity?

Odpowiedź:

Określając profil stolarki p.poż. jako jednolity Zamawiający miał na myśli to, że przyłga musi być jednolitym elementem ramy skrzydła i ościeżnicy (nie może być wpinana na zatrask).

30. SIWZ rozdział III ust. 2 pkt 2.17 – z uwagi na zapisy zawarte w niniejszym punkcie prosimy o wskazanie jaki jest kolor rolet zewnętrznych obecnie zamontowanych na obiekcie oraz jakiego producenta rolety.

Odpowiedź:

Obecnie zamontowane na obiekcie rolety zewnętrzne posiadają kolor beżowy tkanina np. soltis 86 waga min.380 gr/m².

31. SIWZ rozdział VI ust. A pkt 2 ppkt. 2.2 i 2.3. – z uwagi na brak wzoru druków, o których mowa w w/w punktach, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma sporządzić wykaz według własnego wzoru i załączyć do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca sporządził wykaz według własnego wzoru i załączył do oferty (w zakresie rozdz. VI A. pkt. 2 ppkt. 2.2 i 2.3 SIWZ).

32. SIWZ rozdział VIII – prosimy o potwierdzenie, że oryginał wadium składnego w formie innej niż gotówka należy złożyć wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Tak, oryginał dowodu złożenia wadium składnego w formie innej niż gotówka należy złożyć wraz z ofertą.

33. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne za wykonane prace.

Odpowiedź:

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

Fakturowanie częściowe będzie nawiązywać do harmonogramu rzeczowo finansowego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego (wzór umowy par. 8). Zamawiający nie przewiduje fakturowania za uprzednio określone przedziały czasowe.

34. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada pozwolenie na budowę. Stosowne dokumenty zostaną przekazane wraz z przekazaniem placu budowy.

35. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zadania oraz pozyskanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpi o w/w opinie i decyzje.

36. Prosimy o potwierdzenie, że dokonano oceny technicznej budynku i stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac objętych zamówieniem? Prosimy o udostępnienie wykonanej oceny technicznej.

Odpowiedź:

Ocena techniczna opisana została w Projekcie Budowlanym branża Konstrukcja pkt. 2.2. *Stan techniczny budynku oraz wnioski*. Prace objęte zamówieniem należy wykonać wg projektu na który uzyskano pozwolenie na budowę i sporządzonego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

37. Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć wyposażenie budynku w elementy p.poż. tj. gaśnice i oznakowanie ewakuacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymagał w opisie wyposażenia budynku w elementy p.poż. tj. gaśnice i oznakowanie ewakuacyjne.

38. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny nie znajdują się elementy wyposażenia ujęte w dokumentacji technologii tj: cykloergometr, EKG, Holter EKG, Holetr ciśnienia, bieżnia.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia wymienionego w powyższym pytaniu.

39. Na rzucie rys. Nr 2 skrzydło wschodnie (OINK) są widoczne zasłony teleskopowe-brak takiej pozycji w przedmiarach – prosimy o potwierdzenie, że nie znajdują się one w zakresie oferty.

Odpowiedź:

W zakresie zamówienie nie znajdują się wymienione w tym pytaniu elementy.

40. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie ślusarki przeciwpożarowej z aluminium.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki p.poż wykonanej z aluminium

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

41. Z uwagi na rozbieżność zapisów zawartych w Opisie technicznym pkt. 7.3 i 9.1 dotyczących wysokości ułożenia glazury w pomieszczeniach prosimy o wskazanie na jaką wysokość należy ułożyć glazury na ścianach.

Odpowiedź:

Wysokość ułożenia glazury należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, inwestycja rozliczana będzie obmiarem powykonawczym.

42. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie znajduje się wykonanie zewnętrznej windy brudnej w skrzydle wschodnim widocznej na rys. Nr 2 OINK.

Odpowiedź:

Wykonanie zewnętrznej windy nie znajduje się w zakresie oferty

43. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie znajduje się wyposażenie w meble: zabudowy, biurka, krzesła, fotele, szafy, stoły oraz kozetki i łóżka widoczne na rzutach kondygnacji oraz opisane w SSTWiOR Roboty ogólnobudowlane w punktach: od 2.8.4 do 2.8.13, od 2.8.16 do 2.8.20. oraz w 2.8.23.

Odpowiedź:

Elementy wyposażenia w meble nie są w zakresie dostawy i nie podlegają wycenie.

44. Prosimy o potwierdzenie, że widoczne na rzucie rys, nr 2 OINK dźwigi: towarowy i osobowy spełniają warunki ochrony przeciwpożarowej budynku i ich modernizacja nie znajduje się w zakresie oferty.

Odpowiedź:

Modernizacja dźwigów nie wchodzi w zakres zamówienia.

45. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie znajduje się wykonanie zewnętrznej windy brudnej W2 w skrzydle zachodnim widocznej na rys. Nr 2 OK.

Odpowiedź:

Wykonanie windy zewnętrznej brudnej w skrzydle zachodnim nie jest w zakresie oferty i nie podlega wycenie.

46. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji „Projekt konstrukcji” OKIN, o rysunki w formacie PDF.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający załączył niezbędne rysunki (załącznik nr 2, 3 i 4 do niniejszych odpowiedzi).

47. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki pn. „Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych” zawarte w Spisie zawartości opracowania część graficzna pod pozycją Nr 5 dla OK i OIKN – brak takich rysunków w dokumentacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający załączył niezbędne rysunki (załącznik nr 2,3 i 4 do niniejszych odpowiedzi).

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

48. Wzór umowy §10 – prosimy o wskazanie jaką wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy przewiduje Zamawiający.

Odpowiedź:

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 2 % wynagrodzenia ofertowego brutto.

49. Wzór umowy §4 – prosimy o uzupełnienie zapisu zawartego w pkt. 1.13.2. o ilość dni na zatwierdzenie wniosku materiałowego; proponujemy okres 5 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu w związku z czym §4 pkt. 1.13.2 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek może zostać zatwierdzony jedynie poprzez podpis Z –cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną w terminie 5 dni od dnia jego złożenia”.

50. Wzór umowy §4 ust. 2 pkt 2.7 – prosimy o podanie wysokości kosztów jakie ma ponieść Wykonawca za udostępnienie miejsca parkingowego.

Odpowiedź:

Koszt udostępnienia 1 stanowiska wynosi 10 zł brutto za miesiąc.

51. Wzór umowy §8 ust. 1 – prosimy o potwierdzenie, że termin płatności faktury wynosi 30 dni zgodnie z zapisami zawartymi w „Formularzu ofertowym wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin płatności wynosi 30 dni.

52. Prosimy o wskazanie jaki kolor stolarki drzwiowej należy przyjąć do oferty z uwagi na rozbieżność zapisów w dokumentacji technicznej: wg Opisu technicznego pkt. 8.1 kolor biały, wg. PW Kolorystyka OINK i OK kolor RAL 1014.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kolor biały RAL 9010 dla stolarki drzwiowej i okiennej.

53. Prosimy o potwierdzenie, że ścianki kabin sanitarnych należy wykonać w kolorze standardowym dostawcy bez dopłat.

Odpowiedź:

Kolorystyka kabin zostanie ustalona w trakcie realizacji z palety standardowej dostawcy ścianek, kolory jasne.

54. Prosimy o wskazanie jaką wysokość ścianki systemowej wc należy przyjąć do oferty z uwagi na rozbieżność zapisów w dokumentacji technicznej: wg. Opisu technicznego pkt. 8.1 wysokość całkowita 2010mm, wg. rys. nr 4 200cm, wg. przedmiaru robót 2,1m.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć wysokość ścianki systemowej wc 2,1 m zgodnie z przedmiarem.

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

55. Prosimy o potwierdzenie, że parapety wewnętrzne z konglomeratu należy wycenić w kolorach jasnych pastelowych np. boticino ,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że parapety z konglomeratu należy wycenić w kolorze pastelowym (jasny jednorodny) np. bottocino lub bianco carrara.

56. Prosimy o wskazanie jakie ostatecznie należy przyjąć do wyceny drzwiczki do szachów instalacyjnych z uwagi na rozbieżność w zapisach: wg. SIWZ rozdział III ust. 2 pkt.2.16.2 metalowe malowane proszkowo, wg. rys. Nr 4 zestawienie stolarki z HPL, wg. przedmiaru robót z HPL.

Odpowiedź:

Drzwi do szachtów mają być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016.

57. Prosimy o potwierdzenie, że w osi Nr 51 skrzydła wschodniego nie dokonuje się wymiany stolarki, ani prac związanych z windami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w wymienione w pytaniu prace nie podlegają wycenie.

58. W opisie projektu instalacji elektrycznej jest zapis: ” W ciągach komunikacyjnych projektuje się oświetlenie awaryjne zasilane z centralnej baterii (wg projektu AKON). Nad wyjściami ewakuacyjnymi projektuje się oprawy ewakuacyjne piktogramowe. Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona przewodem HDGs 3x1,5- zasilanie z centralnej baterii (wg projektu AKON). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w projekt AKON – z uwagi na brak w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zakres robót dotycz. oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego określa projekt elektryczny rys E-4 . Załączamy schemat blokowy AKON (załącznik nr 5 do odpowiedzi).

59. Prosimy o informację, czy w zakresie oferty znajdują się jakiegokolwiek prace związane z balkonem zewnętrznym skrzydła wschodniego w osiach 1-1'.

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że inwestycja rozliczana jest obmiarem powykonawczym.

60. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi p.poż EI60 w osi D skrzydła wschodniego na połączeniu ze skrzydłem południowym nie podlega wymianie.

Odpowiedź:

Drzwi p.poż w osi D na połączeniu bud. Głównego z budynkiem bloków operacyjnych nie podlegają wymianie.

61. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej stolarki okiennej skrzydła wschodniego OINK:

- a) Na rzucie rys. nr 2 brak oznaczeń okien O1, O2, O3, O4, które są w zestawieniu stolarki i w przedmiarach robót, prosimy o wyjaśnienie, czy okna te wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o ich oznaczenie na rzutach

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

- b) Na rzucie rys. Nr 2 są oznaczone okna O1* w ilości 4szt i O2* w ilości 2szt, w zestawieniu stolarki rys. Nr 4 oraz w przedmiarach są okna O1* w ilości 3szt i O2* w ilości 1szt, jakie ilości ostatecznie należy przyjąć do oferty
- c) Prosimy o potwierdzenie, że okna nieoznaczone na rzutach nie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość stolarki okiennej zgodnie z przedmiarem. Miejsce montażu zostanie ustalone w trakcie realizacji.

62. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej stolarki okiennej skrzydła zachodniego OK:

- a) Na rzucie rys. nr 2 brak oznaczeń okien O2, O3, O4, O4, O2* które są w zestawieniu stolarki i w przedmiarach robót, prosimy o wyjaśnienie, czy okna te wchodzą w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o ich oznaczenie na rzutach
- b) Na rzucie rys. Nr 2 są oznaczone okna O1 w ilości 3szt, w zestawieniu stolarki rys. nr 4 oraz w przedmiarach są okna O1 w ilości 19szt
- c) Prosimy o potwierdzenie, że okna nieoznaczone na rzutach nie podlegają wymianie

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość stolarki okiennej zgodnie z przedmiarem. Miejsce montażu zostanie ustalone w trakcie realizacji.

63. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry techniczne rolet zewnętrznych i wewnętrznych jakie należy zamontować w obiekcie.

Odpowiedź:

Roleta wewnętrzna:

- osłona kasety koloru białego
- wykonana z tkaniny nieprzeźiernej gumowanej odpornej na środki do dezynfekcji
- Gr min 0,38 mm
- napęd elektryczny.

Roleta zewnętrzna:

- typu reflexor
- obudowa kasety koloru białego
- z tkaniny gr 0,38 mm
- gramatura min 240 g/m²
- odporna na działanie wiatru , sterowana elektrycznie.

64. Prosimy o potwierdzenie, że: obudowy, drzwi i okna p.poż. oznaczone jako istniejące nie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Elementy obudowy, drzwi oznaczone jako istniejące nie podlegają wymianie i wycenie.

65. Prosimy o wskazanie jakie prace należy ująć w wycenie związane z klatką schodową 2.01 i 2.19 skrzydła wschodniego oraz 2.43. skrzydła zachodniego.

Odpowiedź:

W wycenie należy ująć wymianę wykładziny w obrębie głównej klatki schodowej w zakresie oznaczonym na rysunku nr 2. Prace są ujęte w przedmiarze przy OINK. Inwestycja rozliczana obmiarem powykonawczym.

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

66. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie poprzeczki konstrukcyjnej w drzwiach do izolatki skrzydła wschodniego o symbolu D5 na wysokości 90cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie poprzeczki we wszystkich drzwiach.

67. Drzwi do pomieszczenia 2.02. skrzydła zachodniego o symbolu D1 są opisane na rzucie rys. Nr 2 jako istniejące, prosimy o informację czy są w zakresie wyceny do wymiany, czy do pozostawienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 64 - nie podlegają wymianie i wycenie.

68. W osi 18 skrzydła zachodniego na rzucie rys. Nr 2 jest ścianka S1*, prosimy o informację czy znajdują się ona w zakresie oferty, brak takiej konstrukcji na zestawieniu stolarki OK. rys. Nr 4 oraz w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

Ścianka S1* w osi nie podlega wymianie i wycenie. Jest to element istniejący.

69. W osi 33 skrzydła zachodniego na rzucie rys. Nr 2 jest ścianka S2*, prosimy o informację czy znajdują się ona w zakresie oferty, brak takiej konstrukcji na zestawieniu stolarki OK. rys. Nr 4 oraz w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

Ścianka S2* w osi 33 nie podlega wymianie i wycenie. Jest to element istniejący.

70. Na rzucie skrzydła zachodniego rys. Nr 2 w osi Nr 29 pomiędzy pomieszczeniami Nr 2.20 i 2.21. jest wrysowana stolarka, która nie została opisana ani ujęta w zestawieniu stolarki oraz przedmiarach dla tego skrzydła, prosimy o potwierdzenie, że nie znajdują się ona w zakresie wyceny.

Odpowiedź:

Drzwi przesuwne 2-skrzydłowe w osi 29 należy wycenić w standardzie drzwi D4. Pozycja 41 przedmiar uwzględnia jej wykonanie. Rysunki warsztatowe na etapie realizacji. Inwestycja rozliczana obmiarem powykonawczym.

71. W Opisie technicznym w pkt. 9.3 widnieje zapis :” *W łazienkach sufity podwieszane kasetonowe Rigips Casoprano lub inny równoważny; wys. – 2,50 m*”, oraz „*W łazienkach przy izolatkach i salach INK Rigips Gyprex Alba lub inny równoważny*”, na rzutach sufitów oraz w przedmiarach robót brak takiego rodzaju sufitów, prosimy o wskazanie jaki ostatecznie sufit dla łazienek należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

W łazienkach należy przyjąć sufit zgodnie z przedmiarem pozycja 77. Inwestycja rozliczana obmiarem powykonawczym.

72. Z uwagi na brak dostępności na rynku producenta spełniającego współczynnik przenikania ciepła $U=0,9\text{W/m}^2\text{K}$ dla okien zewnętrznych p.poż. o symbolach dla OINK: O1*, O2* oraz dla OK.: O1*, O2* prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do wyceny okien o współczynniku przenikania ciepła na poziomie $U=1,8\text{W/m}^2\text{K}$.

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do wyceny okien o współczynniku przenikania ciepła na poziomie $U=1,6$ W/m²K.

73. W oknach o symbolach dla OKIN: O1, O2, O3 , O1* oraz dla OK.: O1, O3, O4, O1* zaprojektowano kwatery uchylne o wysokości 30cm, biorąc pod uwagę szerokość profili okiennych szklenie będzie wynosiło około 8cm, prosimy o potwierdzenie takiego rozwiązania do wyceny.

Odpowiedź:

Wysokość kwatery uchylnej należy dostosować do istniejących okien w budynku. Szczegóły zostaną ustalone na etapie realizacji.

74. Z uwagi na zapis zawarty w SIWZ rozdział III ust. 2 pkt. 2.20 w zakresie obudowy poziomów c.o. prosimy o informację, czy roboty te wchodzą w zakres wyceny – brak takiej pozycji w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

Powyższa pozycja została umieszczona w przedmiarach - roboty uzupełniające budowlane.

75. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj posadzki należy przyjąć do wyceny w pomieszczeniu Nr 2.31 OINK wg. przedmiarów gres, wg. rys. Nr 2 kolorystyka posadzek oraz Tabeli nr 1 wykładzina winylowa.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wykończenie posadzki zgodne z przedmiarem. Inwestycja rozliczana obmiarem powykonawczym.

76. Prosimy o wyjaśnienie ilość w pozycji 113 przedmiaru robót OINK w zakresie zgrzewania wykładzin, w przedmiarze jest 547,22m² , a winno być 725,77m² z uwagi na łączną ilość wykładzin. Prosimy o wskazanie jaką ostatecznie ilość należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

W pozycji 113 należy zmienić ująć w wycenie 635,77 m².

77. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj posadzki należy przyjąć do wyceny w pomieszczeniach Nr 2.07, 2.10, 2.11, 2.16, 2.23 OINK wg. przedmiarów wykładzina antyelektrostatyczna Responsive Elektra Plus, a wg. Tabeli Nr 1 wykładzina winylowa Responsive Aquaris RQ. Prosimy o wskazanie jaką ostatecznie wykładzinę należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość z przedmiaru - wykładzina antyelektrostatyczna . Inwestycja rozliczana obmiarem powykonawczym.

78. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj posadzki należy przyjąć do wyceny dla pozycji 111 OINK wg. przedmiarów wykładzina antyelektrostatyczna (Responsive Petra RQ), wg. rys. Nr 2 Kolorystyka posadzek oraz Tabeli Nr 1 wykładzina winylowa (Responsive Aquaris RQ). Prosimy o wskazanie jaką ostatecznie wykładzinę należy ująć w wycenie.

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rodzaj z przedmiaru.

79. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj posadzki należy przyjąć do wyceny dla pozycji 110 OK wg. przedmiarów wykładzina antyelektrostatyczna (Responsive Petra RQ), a wg. rys. Nr 2 Kolorystyka posadzek oraz Tabeli Nr 1 wykładzina winylowa (Responsive Aquaris RQ). Prosimy o wskazanie jaką ostatecznie wykładzinę należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rodzaj z przedmiaru.

80. Prosimy o wyjaśnienie jakie pomieszczenia mają posiadać posadzkę z wykładziny antyelektrostatycznej Responsive Elektra Plus wskazanej w pozycji Nr 111 przedmiaru robót OK, z uwagi na zapisy zawarte w Tabeli nr 1 tylko dla pomieszczenia Nr 2.56 jest wskazany ten rodzaj wykładziny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość z przedmiaru.

81. W przedmiarach robót dla skrzydła wschodniego OINK w pozycji Nr 73 znajdują się wykładziny ściennie dla pomieszczeń 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.33 i 2.36, brak takiej okładziny w opisie w Tabeli nr 1 „Szczegółowe zestawienie kolorystyki wnętrz oraz rodzaju materiałów do wykończenia powierzchni poszczególnych pomieszczeń”. Zgodnie z opisem w Tabeli Nr 1 na ścianach należy ułożyć glazurę lub wykonać pokrycie farbą lateksową zmywalną. Prosimy o podanie jakie ostatecznie wykończenie ścian należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rodzaj i ilość okładziny zgodnie z przedmiarem.

82. W przedmiarze robót skrzydła zachodniego OK w pozycji Nr 67 znajdują się wykładziny ściennie SSG Tedler Muraspec, natomiast w opisie w Tabeli nr 1 „Szczegółowe zestawienie kolorystyki wnętrz oraz rodzaju materiałów do wykończenia powierzchni poszczególnych pomieszczeń” znajduje się wykładzina winylowa Responsive Capilla Milkshake. Prosimy o podanie jakie ostatecznie wykończenie ścian należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rodzaj i ilość okładziny zgodnie z przedmiarem.

Pytania do SIWZ

83. Wykonawca wnosi o dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do treści przepisu art. 29 ust. 3a Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający na powyższe pytanie odpowie w późniejszym terminie.

84. Wykonawca wnosi o dostosowanie SIWZ do dyspozycji przepisu art. 36 ust. 2 pkt. 8a).

Odpowiedź:

Zamawiający na powyższe pytanie odpowie w późniejszym terminie.

85. Wykonawca wnosi o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia (zwłaszcza przedmiarów robót) nazw producentów/oferentów lub dodanie w każdej pozycji zwrotu "równoważne" wraz z podaniem kryterium równoważności (obecna treść opisu przedmiotu zamówienia jest w sposób oczywisty niezgodna z ustawą PZP)

Odpowiedź:

Nazwy producentów są podane jako przykładowe, można wycenić równoważne.

Pytania do Projektu umowy

86. §4 Projektu umowy – Wykonawca wnosi o dodanie zapisu ust. 3 w §4 umowy o następującej treści:

„Zamawiający Zobowiązuje się do:

- 3.1. protokolarnego przekazania terenu budowy,
- 3.2. przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej i dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
- 3.3. terminowego przystępowania do odbiorów robót,
- 3.4. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
- 3.5. współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zaproponowanego powyżej zapisu – stosownych zmian dokonano we wzorze umowy.

87. §11 Projektu umowy - Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej określonej w § 11 ust. 1 jako wygórowanej. Jak wskazuje się w orzecznictwie rażąco wygórowana kara umowna to zarówno sytuacja, gdy zachwiana zostanie relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej w wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i wtedy, gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07 oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/035). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Co podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 marca 2011 r.: „Zamawiającemu przyznane zostało uprawnienie do ukształtowania postanowień umownych. Zamawiający może, o ile nie wykracza poza unormowanie art. 353(1) k.c., dowolnie sformułować postanowienia w zakresie kar umownych, zależnie od sytuacji faktycznej i swoich potrzeb”. Kary umowne dla zamawiającego nie pełnią roli ściśle odszkodowawczej. Co do zasady ich znacznie ważniejszą, dla zamawiającego, rolą jest ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinująca wykonawcę do prawidłowego wykonania zamówienia (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 843/09). Wobec czego wykonawca wnosi o obniżenie wysokości zaproponowanej kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy.

88. §11 Projektu umowy - Wykonawca wnosi o rozszerzenie zapisu dotyczących kar umowny o kary umowne dla Zamawiającego z tytułu opóźnienia w przekazania terenu budowy, opóźnienia w

przekazaniu dokumentacji projektowej, opóźnienia w przystąpieniu do odbioru częściowego bądź końcowego w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust 1 lit a lub c (odpowiednio do etapu) za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca może dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. Uwzględnienie w projekcie umowy powyższych kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy.

89. §11 Projektu umowy - Wykonawca wnosi o dodanie do § 11 zapisu: „ ust. 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7, pkt 1. Wykonawca może dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej”. Dodanie takiego zapisu pozwoli na zrównoważenie praw i obowiązków stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy.

90. § 12 ust. 2 pkt 2.3. Projektu umowy- Wykonawca wnosi o dodanie zapisu: „ Wykonawca przerwał realizację robót na okres co najmniej 2 tygodni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, o ile przerwanie realizacji robót jest od niego zależne”. Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli na ponoszenie przez strony odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie winy, zgodnie z dyspozycją art. 471 k.c.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę wobec czego § 12 ust. 2 pkt 2.3. otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca przerwał realizację robót na okres co najmniej 2 tygodni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, o ile przerwanie realizacji robót jest zależne od Wykonawcy”.

91. § 14 ust. 3 Projektu umowy – Wykonawca wnosi o skrócenie do 7 dni terminu na pisemne zgłoszenie sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy.

92. § 15 ust. 1 Projektu umowy – Wykonawca prosi o wskazanie jaką ilość pracowników należy przeszkolić z obsługi i przeglądów dostarczonego sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przeszkolić 7 pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i przeglądów dostarczonego sprzętu medycznego i potwierdzić to certyfikatem oraz personel biały z obsługi sprzętu.

93. Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisów umownych o zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących poszczególne czynności wskazane przez Zamawiającego, które wypełniają dyspozycję przepisu art. 22 § 1 k.p. Ponadto wnosi o określenie

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 83 i 84.

94. Z uwagi na brak dostępności na rynku wykładziny podłogowej i ściennej opisanej w dokumentacji projektowej (producent: Responsive) prosimy o wskazanie parametrów technicznych jakie ma spełniać wykładzina aby była uznana jako równoważna do podanej w dokumentacji.

Odpowiedź:

Parametry techniczne wykładzin podłogowych mają być nie gorsze niż Tarkett IQ Granit (wykładzina homogeniczna rulonowa gr 2 mm waga całkowita 2800 g/m², antypoślizgowość R9. W przypadku wykładziny antyelektrostatycznej parametry nie gorsze niż IQ TORO S.C. (wykładzina homogeniczna rulonowa gr min 2 mm, waga całkowita min 2950 g /m² opór elektry. $R \leq 10^9 \Omega$, antypoślizgowość R9. Wykładzina ścienna nie gorsza niż płyta CS acrovin gr min 1,5 mm wykonana na bazie żywic akrylowych

95. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zakres pomieszczeń objętych danym etapem w całości (jednorazowo).

Odpowiedź:

Zakres przekazywanych pomieszczeń będzie potwierdzony w protokole przekazania.

96. Prosimy o określenie jaki zakres prac będzie obejmowała pozycja przedmiarów robót OK i OINK poz. 1 „Demontaż wyposażenia pomieszczeń wraz z przenoszeniem do miejsca składowania 4x ludzi x8 rg”.

Odpowiedź:

Pozycja obejmuje demontaż i wyniesienie elementów zabudów meblowych ,mebli, odbojów naściennych itp.

97. Z uwagi na konieczność dogłębnej analizy dokumentacji i przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 9 marca 2018 r. dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, który został przesunięty na dzień 21 marca 2018 r.

98. Z uwagi na rozbieżność pomiędzy zapisami Tabeli Nr 1 oraz przedmiarami robót OINK zakresie wymiarów fartuchów przy umywalkach prosimy o wskazanie jakie ostatecznie wymiary mają mieć fartuchy: wg. tabeli na wysokość 200cm, wg. przedmiarów 160cm.

Odpowiedź:

Fartuchy przy umywalkach należy wykonać zgodnie z przedmiarem, inwestycja rozliczana obmiarem pomykonawczym.

99. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzuty kondygnacji z oznaczeniem miejsc montażu akcesoriów ochronnych ścian i naroży dla OK i OINK.

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

Odpowiedź:

W przedmiarach określone zostały ilości akcesoriów ochronnych ścian i naroży. Szczegółowe wytyczne odnośnie miejsca montażu zostaną udzielone w czasie realizacji.

100. W dziale gazy medyczne naszym zdaniem występuje zaniżona liczba kształtek i połączeń lutowanych. Prosimy o podanie prawidłowej ilości wyżej oznaczonych kształtek i połączeń na oddziale Kardiologicznym i OINK.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym gazy medyczne Oddziału Kardiologicznego skrzydło wschodnie i zachodnie należy zastąpić pozycje kosztorysowe następującymi wartościami przedmiarowymi:

Oddział Kardiologiczny- skrzydło zachodnie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-15 0606-02	Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	30,00	30,00
17 d.1	KNR 2-15 0606-03	Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	30,00	30,00
18 d.1	KNR 2-15 0606-04	Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	20,00	20,00
19 d.1	KNR 2-15 0606-07	Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 35 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	20,00	20,00
32 d.1	KNR 2-15 0634-04	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm	szt.	112,00	112,00
33 d.1	KNR 2-15 0634-05	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 15 mm	szt.	93,00	93,00
34 d.1	KNR 2-15 0634-06	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 18 mm	szt.	44,00	44,00
35 d.1	KNR 2-15 0634-07	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 22 mm	szt.	29,00	29,00
36 d.1	KNR 2-15 0634-08	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 28 mm	szt.	29,00	29,00
37 d.1	KNR 2-15 0634-09	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 35 mm	szt.	32,00	32,00

Oddział Kardiologiczny- skrzydło zachodnie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1	KNR 2-15 0604-02	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	30,00	30,00
9 d.1	KNR 2-15 0604-03	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	25,00	25,00
10 d.1	KNR 2-15 0604-03	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	20,00	20,00
11 d.1	KNR 2-15 0604-04	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	20,00	20,00

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

12 d.1	KNR 2-15 0604-05	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 22 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	10,00	10,00
13 d.1	KNR 2-15 0604-06	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 28 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	10,00	10,00
14 d.1	KNR 2-15 0604-07	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 35 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	6,00	6,00
15 d.1	KNR 2-15 0606-02	Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	30,00	30,00
16 d.1	KNR 2-15 0606-03	Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	30,00	30,00
17 d.1	KNR 2-15 0606-03	Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	30,00	30,00
18 d.1	KNR 2-15 0606-07	Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 35 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	8,00	8,00
31 d.1	KNR 2-15 0634-03	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm	szt.	150,00	150,00
32 d.1	KNR 2-15 0634-04	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm	szt.	135,00	135,00
33 d.1	KNR 2-15 0634-05	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 15 mm	szt.	120,00	120,00
34 d.1	KNR 2-15 0634-06	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 18 mm	szt.	60,00	60,00
35 d.1	KNR 2-15 0634-07	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 22 mm	szt.	30,00	30,00
36 d.1	KNR 2-15 0634-08	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 28 mm	szt.	30,00	30,00
37 d.1	KNR 2-15 0634-09	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 35 mm	szt.	34,00	34,00

101. Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie czy w skład postępowania przetargowego nr: DZPZ / 333 /9 PN / 2018 wchodzi wycena wyposażenia, które przedstawione jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w punkcie 2.8. Czy zamówieniem objęty jest jedynie sprzęt zawarty w przedmiarach oraz w formularzu cenowym? Jeżeli należy wycenić sprzęt również z SSTWiOR to proszę o przesłanie niezbędnego przedmiaru, bądź zestawienia ilości sprzętu.

Odpowiedź:

Należy wycenić tylko sprzęt ujęty w przedmiarach oraz formularzu cenowym.

102. Zwracamy się z pytaniem czy istniejąca cennytała instalacji SSP jest w stanie obsłużyć nowo projektowane elementy? Jeżeli nie to czy należy przewidzieć jej rozbudowę lub dołożyć nową cennytałę?

Czy szafa DSO jest w stanie obsłużyć nowe linie głośnikowe? Jeżeli nie to prosimy o informację czy należy przewidzieć rozbudowę systemu o nową szafę?

Odpowiedź:

Rozbudowa w/w central nie wchodzi w zakres zamówienia.

DZPZ/ 333/ 9 PN/ 2018

Olsztyn, 12 marca 2018 r.

103. W przedmiarze robót uzupełniających OINK znajduje się pozycja “Obudowa instalacji centralnego ogrzewania – 1 kpl.” – proszę o wyszczególnienie robót wchodzących w skład tej pozycji.

Odpowiedź:

Obudowy poziomów c.o. nad posadzką wykonać należy w sposób trwały. Proponowane rozwiązanie: płyta OSB na konstrukcji systemowej do zabudów g-k. obłożona wykładziną PCV z 10 -cio cm wywinięciem na ścianę.

104. Prosimy o wskazanie o jakich symbolach drzwi wewnętrzne mają posiadać współczynnik izolacyjności akustycznej $R'_{A1} > 25\text{dB}$ wskazany w pkt. 8.1. Opisu technicznego, zaznaczamy że drzwi z kratką wentylacyjną oraz drzwi przesuwne nie mogą spełniać takiego warunku z uwagi na swoją konstrukcję, zwłaszcza, że zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. III pkt. 2.16 drzwi nie mają posiadać uszczelek szczotkowych oraz przyłgi.

Odpowiedź:

Współczynnik izolacyjności akustycznej podany w pkt 8.1 stosować dla drzwi nieprzesuwnych pełnych (bez kratek wentylacyjnych).

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – przedmiary
2. Załącznik nr 2 – rysunek elewacja rozdzielnic
3. Załącznik nr 3 – rysunek instalacje elektryczne
4. Załącznik nr 4 – rysunek schematy tablic
5. Załącznik nr 5 schemat Akon.

Dyrektor WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)