



PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50



FRAGMENT RZUTU IV PIĘTRA

skala 1:50



DETAIL "A" 1:20

DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW POZ DOŚCIOSOWANIE BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA

SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO SZACHTÓW INSTALACYJNYCH

SKALA 1:100



- ## UWAGI!
1. Przewody instalacyjne stalowe i żelwne zabezpieczyć masą ogniodoporną np. PROMASTOP-Coating gr.2mm
 2. Przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych zabezpieczyć kolierzami ogniochronnymi np. PROMASTOP-UniCollar
 3. W przypadku przewodów instalacyjnych z tworzyw sztucznych Ø<200mm zasłusować kasety ogniochronne zamiast kolierzy uniwersalnych

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON" 10 - 672 OLSTYN UL. ELBIĄSKA 125	BRANŻA:	ARCH.
	SKALA:	1:50
OBIEKT: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY	DATA:	08.20.2011
ADRES: OLSTYN, ul. ŻÓŁCIENIA 18	NR WYS.	A - 1*
TEMAT: ZABEZPIECZENIE SZCZĄTKÓW INSTALACYJNYCH	PROJ. WYKONAWCA:	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Marión Grynówa	Upr. bud. nr:	53.99/0/00
SPRAWOZDAJĄCY: mgr inż. arch. Zbigniew Kowalcowski	Upr. bud. nr:	100/89
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Patryk Brzostek	Upr. bud. nr:	