

Usługa czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wyczyszczeniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej oraz central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu szpitala oraz w ciągach komunikacyjnych w części między stropowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie – budynek główny. Przedmiotem zamówienia jest dezynfekcja wnętrza przedmiotowej instalacji, wraz z pomiarem mikrobiologicznym wykonanym po czyszczeniu do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. Dz. U. nr 213 poz. 1568 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Do zakresu usługi którą musi zrealizować Wykonawca należą następujące prace:

1. Wykonanie inspekcji instalacji wentylacji mechanicznej oraz central wentylacyjnych przed czyszczeniem;
2. przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy, urządzeń wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych oraz sprzętanie w/w stanowisk po zakończonej pracy;
3. czyszczenie kanałów wentylacyjnych ;
4. dezynfekcję wewnętrzną (czyszczoną) powierzchni instalacji;
5. czyszczenie i dezynfekcję central wentylacyjnych
6. czyszczenie i dezynfekcję anemostatów i kratki wentylacyjnych;
7. czyszczenie i dezynfekcję lub wymianę uszkodzonych przewodów elastycznych typu FLEX;
8. wykonanie koniecznych otworów rewizyjnych wraz z założeniem atestowanych klap rewizyjnych;
9. usunięcie i utylizację odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów wentylacyjnych,
10. wykonanie badań mikrobiologicznych,
11. wykonanie dokumentacji wizualnej wszystkich kanałów przed wykonaniem usługi
12. sporządzenie raportu oraz dokumentacji powykonawczej obejmującej dokumentację wizualną, wyniki badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność wykonania usługi, karty charakterystyki zastosowanych preparatów oraz dokumenty potwierdzające, iż zastosowane preparaty czyszczące są oznaczone znakiem CE lub są produktami biobójczymi).

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralami wentylacyjnymi, i wykonania badań powykonawczych po zamontowaniu filtrów przez pracowników szpitala na następujących oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

ZADANIE I

1. Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych - Niski Parter
2. Rezonans i Tomograf – Niski Parter
3. Elektrofizjologia – Niski Parter
4. Planowa Izba Przyjęć – Niski Parter – brak dokumentacji
5. SKOR - Niski Parter
6. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Niski Parter
7. Laboratorium- Wysoki Parter – brak dokumentacji
8. Księgowość - Wysoki Parter – brak dokumentacji
9. Zakład Medycyny Nuklearnej – Wysoki Parter – brak dokumentacji
9. Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny – Wysoki Parter – brak dokumentacji
9. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – I piętro
10. Oddział Rehabilitacji - I piętro – brak dokumentacji
11. Zakład Radiologiczny- Naczyniówka, RTG, Hemodynamika- II piętro – brak dokumentacji
12. Oddział Kardiologiczny- II piętro
13. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego- II piętro
14. Oddział Okulistyczny- III piętro
15. Oddział Kardiochirurgiczny- III piętro
16. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - IV piętro
17. Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej – IV piętro

18. Oddział Gastroenterologiczny – V piętro
19. Oddział Kliniczny Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa – V piętro
20. Oddział Ginekologii Onkologicznej – V piętro
19. Oddział Ginekologiczno - Położniczy – VI piętro
20. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka VI piętro
21. Trakt Porodowy – VI piętro

Na Oddziale:

1. Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Pomieszczenia SKOR i OIT – ok. 1094,24 m²
 - Na kanałach nawiewnych i wyciągowych występują przekroje rur:
120, 160, 200, 250
3. Kardiochirurgii na III piętrze
 - Pomieszczenia kardiochirurgii III piętro + dach – ok. 498,72 m².
 - Na kanałach nawiewnych i wyciągowych występują przekroje rur:
 - prostokątne:
100/200, 200/200, 400/250, 800/315, 800/250, 800/220, 315/100, 500/250,
1200/315, 1200/160, 250/160, 630/315, 1000/315, 1000/400, 1250/315, 950/970,
140/140, 316/160, 160/160,
400/160, 250/200, 315/250, 400/315, 400/315, 160/200, 630/400, 800/160, 800/400,
200/160, 600/250, 1000/1000, 250/250, 500/400, 800/500, 630/220, 800/220,
800/315, 1000/500

ZADANIE II

Budynek BLOKU OPERACYJNEGO

ZADANIE III

Budynek STACJI DIALIZ

ZADANIE IV

Budynek Żołnierska 16 B,

Pomieszczenia:

- Apteki Szpitalnej,
- Zakładu Patomorfologii