



| Pozycja | Przekrój | Gatunek | Liczba | Długość (mm) | Masa | | |
|--|----------|---------|--------|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | | | | Jednostkowa (kg/m) | Elementu (kg) | Całkowita (kg) |
| Pozycja POZ 1.1 1 Liczba=4 Masa Elementu=27.56(kg) | | | | | | | |
| p 1 | C 100 | STAL | 2 | 1300.00 | 10.600 | 13.78 | 27.56 |
| | | | | | | | 27.56 |
| Masa łączna elementów (kg) | | | | | | | 110.24 |
| Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) | | | | | | | 2.20 |
| Masa całkowita (kg) | | | | | | | 112.44 |

UWAGI:
-stal S235J
-elementy konstrukcyjne zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi
-belki owineć siatką Rąbitza i otynkować zaprawą cementową


POZ 1.1 Widok z boku
skala 1:5



POZ 1.1 szt. 4
skala 1:10



POZ 1.1 Widok z góry
skala 1:10



poz. 1.1. NADPROŻE STALOWE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|-----------|--|
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | | | | | | | | | |
| PROF | | Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych | | | | BRANŻA | | KONSTR. | |
| KAD | | "PROKAD" Sp. z o.o. | | | | SKALA | | 1:10/5 | |
| 10-694 Olsztyn ul. Orłowicza 17b lok.52 tel. 895388888 | | BUDYNEK BAKTERIOLOGII + ADMINISTRACJA | | | | DATA | | 11.2014 | |
| OBJEKT: | | DZ. 67 OBR. 75 OLSZTYN | | | | NR PYS. | | K3 | |
| ADRES: | | poz. 1.1. NADPROŻE STALOWE | | | | PODRYS | | | |
| PRZEDMIOT | | | | | | | | | |
| RYSUNKU: | | | | | | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | | mgr inż. MARIUSZ TOMCZUK | | | | NR UPR. | | 43/02/OL | |
| OPRACOWAŁ | | | | | | | | | |
| SPRAWDZIŁ | | mgr inż. PIOTR NARLOCH | | | | | | 110/86/OL | |