NAZWA ELEMENTU	DRZWI WEWNĘTRZNE							
UWAGI:	Drzwi DREWNIANE– rama wraz z wypełnieniem obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte CPL HQ w kolorze białym, szyba matowa hartowana.	Drzwi STALOWE– o odporności ogniowej EI60	Drzwi STALOWE– o odporności ogniowej EI30	Drzwi STALOWE– płaszczowe w kolorze RAL 7035	Drzwi DREWNIANE– rama wraz z wypełnieniem obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte CPL HQ w kolorze białym, wyposażone w samozamykacze, szyba matowa hartowana.	Drzwi DREWNIANE– rama wraz z wypełnieniem obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte CPL HQ w kolorze białym, wyposażone w samozamykacze, szyba matowa hartowana.	Drzwi DREWNIANE– rama wraz z wypełnieniem obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte CPL HQ w kolorze białym, wyposażone w samozamykacze, szyba matowa hartowana.	Drzwi HIGIENICZNE ALUMINIOWE– wyposażone w kontrolę dostępu i samozamykacze, ościeżnica i skrzydło lakierowane proszkowo na biało RAL 9010, okno ze szkła bezpicznego, w dolnej części maskownica z lakierowanej blachy stalowej.
OZNACZENIE PRODUKTU	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKU	**D1**	**D2**	**D2A**	**D3**	**D4**	**D5**	**D5A**	**D6**
SCHEMAT		DRZWI EI 60	DRZWI EI 60		TULEJE WENTYLACYJNE	TULEJE WENTYLACYJNE	TULEJE WENTYLACYJNE	
S	900	900	900	900	900	900	800	900
H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
S_o	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	1000
H_o	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
LEWE / PRAWE	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
PIWNICA	– / –	1 / –	– / 1	2 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
PARTER	4 / 4	– / –	– / –	– / –	2 / –	2 / 1	3 / 3	2 / –
RAZEM	**4 / 4**	**1 / -**	**- / 1**	**2 / -**	**2 / -**	**2 / 1**	**6 / 5**	**2 / -**

NAZWA ELEMENTU	DRZWI WEWNĘTRZNE							
UWAGI:	Drzwi HIGIENICZNE ALUMINIOWE– wyposażone w samozamykacze, ościeżnica i skrzydło lakierowane proszkowo na biało RAL 9010, okno ze szkła bezpicznego, w dolnej części maskownica z lakierowanej blachy stalowej.	Drzwi HIGIENICZNE ALUMINIOWE– wyposażone w samozamykacze, ościeżnica i skrzydło lakierowane proszkowo na biało RAL 9010, okno ze szkła bezpicznego, w dolnej części maskownica z lakierowanej blachy stalowej.	Drzwi HIGIENICZNE ALUMINIOWE– wyposażone w samozamykacze, ościeżnica i skrzydło lakierowane proszkowo na biało RAL 9010, okno ze szkła bezpicznego, w dolnej części maskownica z lakierowanej blachy stalowej.	Drzwi HIGIENICZNE ALUMINIOWE– wyposażone w samozamykacze, ościeżnica i skrzydło lakierowane proszkowo na biało RAL 9010, okno ze szkła bezpicznego, w dolnej części maskownica z lakierowanej blachy stalowej.	Drzwi HIGIENICZNE ALUMINIOWE– wyposażone w kontrolę dostępu i samozamykacze, ościeżnica i skrzydło lakierowane proszkowo na biało RAL 9010, okno ze szkła bezpicznego, w dolnej części maskownica z lakierowanej blachy stalowej.	Drzwi DREWNIANE– rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF,skrzydło pokryte CPL HQ w kolorze białym, szyba matowa hartowana.	Drzwi DREWNIANE– rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF,skrzydło pokryte CPL HQ w kolorze białym, szyba matowa hartowana.	Drzwi DREWNIANE– rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF,skrzydło pokryte CPL HQ w kolorze białym, szyba matowa hartowana.
OZNACZENIE PRODUKTU	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKU	**D7**	**D8**	**D9**	**D10**	**D10A**	**D11**	**D12**	**D13**
SCHEMAT						TULEJE WENTYLACYJNE	TULEJE WENTYLACYJNE	TULEJE WENTYLACYJNE
S	900	900	900	900	900	900	900	900
H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
S_o	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
H_o	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
LEWE / PRAWE	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
PIWNICA	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
PARTER	– / 2	– / 1	– / 1	8 / 1	1 / –	2 / 5	– / 1	1 / 1
RAZEM	**- / 2**	**- / 1**	**- / 1**	**8 / 1**	**1 / -**	**2 / 5**	**- / 1**	**1 / 1**

NAZWA ELEMENTU	DRZWI WEWNĘTRZNE						
UWAGI:	Drzwi DREWNIANE– rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF,skrzydło pokryte CPL HQ w kolorze białym, szyba matowa hartowana.	Drzwi DREWNIANE– rama wraz z wypełnieniem obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte CPL HQ w kolorze białym, szyba matowa hartowana.	Drzwi STALOWE– o odporności ogniowej EI60	Drzwi ALUMINIOWE– dwuskrzydłowe, malowane proszkowo w kolorze białym, wypełnienie góra przeszklenie zespolone, dół wypełnienie panel nieprzezierny, drzwi wyposażone w samozamykacze.	Drzwi ALUMINIOWE– dwuskrzydłowe z profili ciepłych, malowane proszkowo w kolorze białym, wypełnienie góra przeszklenie zespolone, dół wypełnienie panel nieprzezierny ocieplony, drzwi wyposażone w samozamykacze.	Drzwi ALUMINIOWE– jednoskrzydłowe z profili ciepłych, malowane proszkowo w kolorze białym, wypełnienie góra przeszklenie zespolone, góra wypełnienie panel nieprzezierny ocieplony, drzwi wyposażone w samozamykacze.	Drzwi ALUMINIOWE– dwuskrzydłowe z profili ciepłych, malowane proszkowo w kolorze białym, wypełnienie góra przeszklenie zespolone, góra wypełnienie panel nieprzezierny ocieplony, drzwi wyposażone w samozamykacze.
OZNACZENIE PRODUKTU	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKU	**D14**	**D15**	**D16**	**DW1**	**DZ1**	**DZ2**	**DZ3**
SCHEMAT	 TULEJE WENTYLACYJNE		DRZWI EI 60				
S	1000	900	900	1200	1200	1200	900+600
H	2000	2000	2000	2000	2000	2000(+naśw.500)	2050(+naśw.450)
S_o	1100	1000	1000	1500	1500	1500	1700
H_o	2050	2050	2050	2050	2050	2550	2550
LEWE / PRAWE	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
PIWNICA	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
PARTER	1 / –	1 / –	1 / 1	1 / –	1 / –	1 / 1	1 / 1
RAZEM	**1 / -**	**1 / -**	**1 / 1**	**1 / -**	**1 / -**	**1 / 1**	**1 / 1**

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA 1:100

uwaga:
WYMIARY STOLARKI POBRAĆ Z NATURY.

PROFKAD	Biuro Projektów i Us³ug Inwestycyjnych "PROFKAD" Sp. z o.o. 10-684 Olsztyn ul. Or³owicza 17b lok.52 tel. 895388888		BRANŻA ARCHIT.
OBIEKT:	BUDYNEK BAKTERIOLOGII + ADMINISTRACJA		SKALA 1:100
ADRES:	DZ. 67 OBR. 75 OLSZTYN		DATA 12.2014
PRZEDMIOT RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		NR RYS. 10
		NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. AGATA A. KATUSZONEK	BŁ–PdOKK/128/2009	....
OPRACOWAŁ	mgr inż. MARIUSZ TOMCZUK	43/02/OL	....
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. PAWEŁ T. WRAŻEŃ	82/86/OL	....

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE