




PRZEKRÓJ A-A i B-B
skala 1:100



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. tynk cienkowarstwowy	1,0cm
2. styropian EPS 70-036 FASADA	28,0cm
3. gazobeton	24,0cm
4. tynk cem-wap	2,0cm

POSADZKA

1. wykt. homogeniczna/płytki ceramiczna	2,0cm
2. szlichta zbrojona przeciwskurczowo	4,0-5,0cm
3. folia PE	-
4. styropian EPS 100 - 040 PODŁOGA	4,0cm
5. warstwa wyrównawcza/podlewka	2,0cm
6. płyta stropowa - istniejąca	10cm
7. *styropian EPS 70-036 FASADA	18,0cm
8. * tynk cienkowarstwowy	1,0cm

POSADZKA - POM. MOKRE/WC

1. płytki ceramiczne	2,0cm
2. izolacja podpłytkowa - folia plynna	-
3. szlichta zbrojona przeciwskurczowo	4,0-5,0cm
4. styropian EPS 100 - 040 PODŁOGA	4,0cm
5. warstwa wyrównawcza/podlewka	2,0cm
6. płyta stropowa - istniejąca	10,0cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

1. warstwy wykończeniowe istniejące	13,0cm
2. płyta stropowa - istniejąca	10,0cm
3. tynk cem-wap.	2,0cm


STROP MIĘDZYKON.-KORYTARZ

1. warstwy wykończeniowe istniejące	10cm
2. płyta stropowa - istniejąca	~4,0, 0-7,0, 0cm
3. przestrzeń instalacyjna	5,0cm

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- GRANICA STREFY PPOŻ

±0,00 = 144,17m n.p.m

 AKON Anna Ceynowa OLSZTYN, ul. Elbląska 125 tel. 89 542 91 34, ppa@akon.pl		BRANŻA:	ARCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA		SKALA:	1:100
TEMAT:	KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY I UDAROWY	DATA:	12.2018
ADRES:	WSS OLSZTYN, UL. ŻOŁNIERSKA 18	NR RYS.:	A-5
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ A-A i B-B	WYKONAWCZY	
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marian Ceynowa	Nr upr.: 53/99/OL	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Agnieszka Wajcowski	Nr upr.: 3/1100K/2016	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Danuła Florczykowska	Nr upr.:	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			