

**PRZEDMIAR**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe związane z naprawą posadzek w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni w budynku bloków operacyjnychh WSS Olsztyn</b>					
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokołem wysokości 10 cm 17,3+20,4+4,5+4,5+10,70+8,0+8,80+3,50+3,30+55,60+3,50+2,70+14,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157,600	157,600
2	KNR 4-01 0212-03	Rozebranie podłoża betonowego gr 6cm zbrojonego siatką 157,600*0,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,456	9,456
3	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych gr 8 cm-analogia 157,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157,600	157,600
4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8 cm EPS 100 157,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157,600	157,600
5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 157,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157,600	157,600
6	KNR 2-02 1102-02/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości60mm zatarte na gładko 157,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157,600	157,600
7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 157,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157,600	157,600
8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 157,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157,600	157,600
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW np.Tarkett Optima z wyinięciem na ścianę wysokości 10 cm wraz z wykonaniem spoin zgrzewanych 157,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157,600	157,600
10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 157,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157,600	157,600
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 usunięcie zawilgoconych tynków nad cokołem 30,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	30,000
12	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 30,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	30,000
13	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 30,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	30,000
14	kalkulacja wł 1	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000